PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VENDELINO - ORÇAMENTO

OBRA **REFORMA DA RUA IVO HOFFELDER**

12/11/14	**Data de Referência Técnica**	**BDI:**	**24,22%**

ENCARGOS SOCIAIS PADRÃO (SEM DESONERAÇÃO)	0	Coleta:	Relatório:		
	0	MEDIANO	PCI.817-01	**TOTAL**	

CÓDIGO		D E S C R I Ç Ã O	UNID.	R$ UNIT.	QUANT	SEM BDI	COM BDI
SERP	0	SERVICOS PRELIMINARES	0	0,00	Subtotal	R$ 336,00	R$ 417,38
85335	R	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	3,36	100,00	R$ 336,00	R$ 417,38
PAVI	0	PAVIMENTACAO	0	0,00	Subtotal	R$ 27.244,00	R$ 33.842,50
		PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO - (COM FRETE) (10CM)	M3	39,20	80,00	R$ 3.136,00	R$ 3.895,54
73790/1	R	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 5CM, REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2	29,00	800,00	R$ 23.200,00	R$ 28.819,04
73764/5	R	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (REPOSIÇÃO)	M2	9,70	80,00	R$ 776,00	R$ 963,95
72971	R	COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, DE 135 A 156 KG,COM MOTOR A DIESEL OU GASOLINA DE 4 A 6 HP, NAO REVERSIVEL	H	8,25	16,00	R$ 132,00	R$ 163,97
DROP	0	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS	0	0,00	Subtotal	R$ 1.127,50	R$ 1.400,58
83717	R	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO	M	8,66	100,00	R$ 866,00	R$ 1.075,75
74223/1	R	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO REATERRO.	M	26,15	10,00	R$ 261,50	R$ 324,84
MAQ	0	MAQUINÁRIO	0	0,00	Subtotal	R$ 1.008,00	R$ 1.252,14
		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTOPROPELIDO 101HP P/ SOLOS, PESO 6,58T, FORCA IMPACTO 18 T, TIPO DYNAPAC CA- 15 OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	126,00	8,00	R$ 1.008,00	R$ 1.252,14
					-		
		TOTAL SERVIÇOS SINAPI			**-**	**R$ 29.715,50**	**R$ 36.912,59**
					-		