

RELAÇÃO DE MATERIAIS E ORÇAMENTO

Obra: Substituição e deslocamento de poste

Local: Estrada Linha Becker - São Vendelino

Interessado: Prefeitura Municipal de São Vendelino

MATERIAL	QUANT.	UNID.	UNIT.	TOTAL
----------	--------	-------	-------	-------

Alça preformada de distribuição 10mm ²	3,00	pc		
Alça preformada de distribuição CAA/CA 4 AWG	4,00	pc		
Armação secundária as 11	4,00	pc		
Arruela quadrada 50x50 F. # 18mm	11,00	pc		
Cabo alumínio quadrllex 3x1x10+10mm ² - neutro nu	30,00	m		
Conector cunha derivação CA 4 AWG x CC 6 AWG - CN12	1,00	pc		
Conector cunha ramal tipo III múltiplo	4,00	pc		
Conector cunha verde ramal tipo II	8,00	pc		
Conector cunha vermelho ramal tipo III	4,00	pc		
Conector derivação tipo cunha com estribo 6 - 2 AWG	8,00	pc		
Cruzeta polimérica 2400mm	1,00	pc		
Isolador de pino pilar 25 kV	3,00	pc		
Isolador roldana 56x56mm - 1 leito	1,00	pc		
Isolador roldana 79x79mm - 1 leito	3,00	pc		
Isolador roldana 80x80mm - 2 leitos	1,00	pc		
Lago preformado de roldana CA/CA 4 AWG	4,00	pc		
Lago preformado de topo CA/CA 4 AWG - 25 kV	3,00	pc		
Mão francesa plana 713mm	2,00	pc		
Parafuso de máquina # 16x125mm	2,00	pc		
Parafuso de máquina # 16x250mm	1,00	pc		
Parafuso de máquina # 16x350mm	8,00	pc		
Pino pilar - Cruzeta de Madeira - 25 kV	3,00	pc		
Poste concreto duplo T 11m - 03KN	1,00	pc		
Suporte para isolador roldana - SIR 92x65 mm	1,00	pc		

	R\$	
	R\$	
	R\$	
Valor da mão de obra:		
Valor dos materiais:		
Valor total da obra:		