



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VENDELINO

### SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

#### MEMORIAL DESCRITIVO (OBJETO 2)

##### 1 - DADOS DA OBRA

Obra: **Construção do portão de acesso, cercamentos e melhorias da E. M. E. F. 29 de Abril**

Local: Rua Bom Princípio, esquina com Rua São Sebastião do Caí, Bairro Piedade

Município: São Vendelino/RS

Área Total: ---

##### 2 - DADOS DO PROPRIETÁRIO

Proprietário: Município de São Vendelino

CNPJ: 91.984.492/0001-52

Endereço: Rua Cônego Caspary, 386 – Centro.

CEP: 95795000

Município: São Vendelino/RS

##### 3 - DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Douglas Enrique Assmann

CREA RS: 202311

##### 4 - OBJETIVO

A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem como os materiais utilizados para execução da obra de **Construção da calçada, cercamentos e melhorias da E. M. E. F. 29 de Abril**, município de São Vendelino. A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta prévia e autorização da fiscalização da Contratante. Todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão seguir as Normas Técnicas e recomendações de execução da ABNT. A fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento da execução dos serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refazer-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. A Contratante deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para conclusão da obra, observar as normas de segurança do trabalho para os colaboradores responsáveis pela sua execução. A Contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados.

## **5 - SERVIÇOS PRELIMINARES**

O início da obra deve ser precedido pela apresentação da Contratada de todos os documentos definidos pelo Contrato.

## **6 – SERVIÇOS A EXECUTAR**

### **6.1 – PORTÕES**

#### **6.1.1 – Portão de acesso principal da escola**

Na fachada da Rua São Sebastião do Caí, deverá ser instalado o portão de acesso principal da Escola 29 de Abril. Será do tipo metálico de correr, com fechamento mecânico com motor elétrico acionado por controle remoto.

Deverá ser construído um pilar em concreto armado para instalação do portão eletrônico. Essa estrutura terá dimensões de 20x20x270cm. O aço utilizado longitudinalmente será composto por 4 barras com diâmetro de 10mm, aço CA-50. A armadura transversal (estribos) utilizará barras de diâmetro 5mm, aço CA-60, espaçados em 15 cm.

A fundação do pilar será por sapata em concreto armado com dimensões de 60x60x20cm. A armadura desse elemento será composta por 5 barras de diâmetro 8mm aço CA-50, distribuídas em cada uma das dimensões.

Deverá ser instalado porteiro eletrônico junto ao portão de acesso principal, com unidade interna localizada na sala da direção.

#### **6.1.2 – Portão de acesso aos banheiros junto aos vestiários do campo**

Para acesso aos banheiros junto aos vestiários do campo, será instalado um portão. Esse acesso será metálico com aço tubular de diâmetro 40mm, revestido com tela metálica.

#### **6.1.3 – Pintura**

Todas as superfícies metálicas da cerca deverão receber pintura em esmalte acetinado com duas demãos. A cor será definida pela Administração Municipal.

## **7 - OBJETIVO**

A empresa contrata para execução deverá vistoriar a local acompanhada do responsável técnico e um representante da prefeitura municipal antes do início dos serviços.

Deverá declarar estar ciente dos serviços a executar e do quantitativo de materiais descritos no orçamento do projeto.

Qualquer supressão ou aditivo de serviços descritos neste memorial somente poderá ser realizado mediante aprovação por escrito da prefeitura municipal.

São Vendelino, março de 2016