ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Proponente	No do Contrato de Repasse - OGU
MUNICIPIO DE SÃO VENDELINO CNPJ 91.984.492/0001-52	

Empreendimento (Nome/Apelido)		Município	UF
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DAS AZALEIAS		SÃO VENDELINO	RS
Programa	Gestor (Ministério)	Data-Bse (mês de referência)	
		FEVEREIRO/2016	

Regime de execução das obras • Empreitada Global (Licitação) Administração Direta

EXTENSÃO 199,60 LARGURA 8,00 ÁREA R$ 1.596,80

Composição do BDI suge		Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição de BDI Adotada		%	BDI Proposto:		24,23%
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UN**	**QUANT**	**VALORES**			
					SEM BDI		**COM BDI**	
					UNITÁRIO	**TOTAL ITEM**	**UNITÁRIO**	**TOTAL ITEM**
1.		**SEVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 1.399,46**		**R$ 1.738,55**
1.1	74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado modelo Caixa	m²	2,50	R$ 208,09	R$ 520,23	R$ 258,51	R$ 646,28
1.2	78472	Serviços Topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m²	1.596,80	R$ 0,32	R$ 510,98	R$ 0,40	R$ 634,79
1,3	73822/002	Limpeza de Terreno - Raspagem Mecanizada de Camada Vegetal	m²	598,80	R$ 0,47	R$ 281,44	R$ 0,58	R$ 349,63
1.4	72856	Transporte Local com Caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural	m³xKM	59,88	R$ 1,45	R$ 86,83	R$ 1,80	R$ 107,86
2.		**DRENAGEM**				**R$ 42.871,90**		**R$ 53.524,04**
2.1	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS.AF_01/2015	m³	176,67	R$ 9,48	R$ 1.674,83	R$ 11,78	R$ 2.080,64
2.2	74124/001	Poço de visita agua pluvial concreto armado 1x1x1,40m coletor 0,40m parede 15cm base de concreto, revetido com cimento e areia, degraus, inclui todos os materiais	un	5,00	R$ 1.869,00	R$ 9.345,00	R$ 2.321,86	R$ 11.609,29
2.3	74124/006	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	un	2,00	R$ 3.246,45	R$ 4.580,16	R$ 2.977,10	R$ 5.954,21
2.4	INS.7761	Fornecimento de Tubo de Concreto Armado Classe PA -2 PB NBR-8890/2007 DN 400mm para águas pluviais	m	100,00	R$ 62,66	R$ 6.266,00	R$ 77,84	R$ 7.784,25
2.5	92809	Assentamento de tubos de Concreto Ø 400mm simples ou armado, junta com argamassa 1:3	m	100,00	R$ 33,30	R$ 3.330,00	R$ 41,37	R$ 4.136,86
2.6	73964/005	Reaterro de Vala s/ controle de compactação utilizando retro escavadeira e compactador vibratorio com material reaporveitado	m³	164,10	R$ 8,75	R$ 1.435,91	R$ 10,87	R$ 1.783,83
2.7	74223/1	Meio fio de concreto pré moldado, dimensoes 12x15x30x100, rejuntado com argamassa 1:4, incluindo escavação e reaterro	m	400,00	R$ 37,86	R$ 15.144,00	R$ 47,03	R$ 18.813,39
2.8	83718	Escoramento de meio fio com material local, faixa de 0,50m	m	400,00	R$ 2,74	R$ 1.096,00	R$ 3,40	R$ 1.361,56
3.0		**TERRAPLENAGEM**				**R$ 39.889,19**		**R$ 49.554,34**
3.1	89942	Esc. Carga e Transp de material de 1ª categoria (leito da estrada), caminho de serviço leito natural, com escav hidraulida e caminhao basulante, 6m³, DMT 200 até 400m	m³	978,30	R$ 4,32	R$ 4.226,26	R$ 5,37	R$ 5.250,28
3.2	72961	Regularização e Compactação do Subleito até 20cm de espessura	m²	1.596,80	R$ 1,17	R$ 1.868,26	R$ 1,45	R$ 2.320,93
3.3	73766/1	SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	319,36	R$ 105,82	R$ 33.794,68	R$ 131,46	R$ 41.983,13
4.0		**PAVIMENTAÇÃO**				**R$ 93.397,47**		**R$ 116.027,68**
4.1	73710	Base para Pavimentação com brita graduada, inclusive compactação	m³	319,36	R$ 79,38	R$ 25.350,80	R$ 98,61	R$ 31.493,29
4.2	72887	Transporte Comercial (brita e base) com caminhao Basculante 6m³, rodovia pavimentada DMT= 30KM	M³xkm	19.161,60	R$ 0,87	R$ 16.670,59	R$ 1,08	R$ 20.709,88
4.3	72945	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM - 30	m²	1.596,80	R$ 4,33	R$ 6.914,14	R$ 5,38	R$ 8.589,44
4.4	72943	Pintura de ligação com emulsao RR-2C	m²	1.596,80	R$ 1,22	R$ 1.948,10	R$ 1,52	R$ 2.420,12
4.5	72965	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) CAP 50/70, incluindo usinagem e aplicação, exclusive transporte	t	191,62	R$ 192,87	R$ 36.956,98	R$ 239,60	R$ 45.911,65
4.6	72843	Transporte Comercial (CBUQ) com caminhao Basculante 6m³, rodovia pavimentada DMT= 50KM	txKM	9.580,80	R$ 0,58	R$ 5.556,86	R$ 0,72	R$ 6.903,29
5.		**CALÇADAS**			**R$ -**	**R$ 60.263,58**	**R$ -**	**R$ 74.865,45**
5.1	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_08/2015	m²	898,20	R$ 45,21	R$ 40.607,62	R$ 56,16	R$ 50.446,85
5.2	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_08/2015 (PISO TATIL)	m²	99,80	R$ 45,21	R$ 4.511,96	R$ 56,16	R$ 5.605,21
5.3	74223/1	Meio fio de concreto pré moldado, dimensoes 12x15x30x100, rejuntado com argamassa 1:4, incluindo escavação e reaterro	m	400,00	R$ 37,86	R$ 15.144,00	R$ 47,03	R$ 18.813,39
6.		**SINALIZAÇÃO**			**R$ -**	**R$ 820,31**	**R$ -**	**R$ 1.019,08**
6.1	72947	Sinalização Horizontal com tinta Retrorrefletiva a base de resina Acrilica com micro esfereas de vidro	m²	29,86	R$ 17,76	R$ 530,31	R$ 22,06	R$ 658,81
6.2	——	Placa Semi-Refletiva ,Ø40 inclusive poste galv. Ø2" e altura de 3 m	un	1,00	R$ 290,00	R$ 290,00	R$ 360,27	R$ 360,27

						R$ 178.378,33		R$ 296.729,13